แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concrete สายคลองช้าง หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง/องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
1	1.1 งานขุดรื้อผิวทาง AC เดิม หนา 5 ซม. แล้วบดทับ	ตร.ม.	5,715.000	11.41	65,208.15	1.3822	15.77	90,130.70
	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
2	2.1.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	594.360	757.78	450,394.12	1.3822	1,047.40	622,534.75
	3. งานผิวทาง							
	3.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
3	3.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	5,715.000	28.67	163,849.05	1.3822	39.62	226,472.15

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concrete สายคลองช้าง หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง/องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	3.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
4	3.1.2.1 งาน PARA ASPHALT CONCRETE หนา.....ซม.	ตร.ม.	5,715.000	310.84	1,776,450.60	1.3822	429.64	2,455,410.01
	4. งานตีเส้นจราจร							
5	4.1 งานตีเส้น Thermoplastic paint (สีขาว) เส้นกว้าง 0.10 ม. (2 เส้น)	ตร.ม.	228.600	290.00	66,294.00	1.3822	400.83	91,631.56
	5. งานติดตั้งป้ายจราจร							
6	5.1 ป้ายจราจรแบบ บ-1	ชุด	2.000	3,510.00	7,020.00	1.3822	4,851.52	9,703.04
7	5.2 ป้ายจราจรแบบ บ-33	ชุด	1.000	2,110.00	2,110.00	1.3822	2,916.44	2,916.44
							รวมราคากลาง	3,498,798.65
							บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	3,673,738.58

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

สุพัตรา อิสสระ

15 สิงหาคม 2562 14:20:51

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Asphaltic Concrete สายคลองช้าง หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง/องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสาเรง

(พัชรี ปานทอง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ปรีชา สาเม๊าะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(มะรอนิง ดาซอตาลาแด)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ฮาซัน อาซ่อง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(สุพัตรา อิสสระ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุพัตรา อิสสระ
15 สิงหาคม 2562